



RADONDOKUMENTASJON

| Bygning | Kabelgaten 34/38 |
|---|---|
| Bygningskode | AN24 |
| Adresse | Kabelgaten 34/38, Økern, Oslo |
| Eierforhold | Leide lokaler |
| Bruk | UIO har laboratorier, verksteder, kontorer og magasiner |
| Siste radonmåling | 2015/16 - nr 38 |
| Planlagt oppfølgende måling | 2018/19 – oppfølgende langtidsmålinger |
| Status | Det er ikke målt høye radonverdier i oppholdsrom |
| Sist oppdatert | 30.05.2016 |
| Historikk | |
| <p>Sporfilmmålinger vinteren 2013/14 viste lave radonverdier i et representativt utvalg av oppholdsrom i nr 34. Nr 38 var under ombygging vinteren 2013/14. Før arbeidene startet, ble det gjort målinger som indikerte lave verdier.</p> <p>Sporfilmmålinger vinteren 2015/16 viste lave radonverdier i et representativt utvalg av oppholdsrom i nr 38.</p> | |
| Vedlegg: | |
| <i>Sporfilmmålinger 2015/16 i Kabelgaten 38 2</i> | |
| <i>Sporfilmmålinger 2013/14 i Kabelgaten 34 3</i> | |



Sporfilmmålinger 2015/16 i Kabelgaten 38

Radonor

RESULTATER FRA RADONMÅLING MED SPORFILM AV TYPEN CR-39 I LUKKET KAMMER

| Oppdragsgiver: | UIO | | | | |
|--|------------------------------|------------|------------|------------|----------------------------|
| Område: | Gaustad | | | | |
| Bygning: | Kabelgaten 38 | | | | |
| Brikkenummer | Rom | Startdato | Sluttdato | Målt verdi | Beregnet årsmiddel |
| 1284363 | Kontor v/ inngang, 1. etasje | 12.01.2016 | 11.04.2016 | 20 +/- 9 | 20 Bq/m³ |
| 1303163 | Konservering, 1. etasje | 12.01.2016 | 11.04.2016 | 20 +/- 6 | 20 Bq/m³ |
| 1367754 | Varemottak, underetasje | 12.01.2016 | 11.04.2016 | 50 +/- 9 | 50 Bq/m³ |
| 1393859 | U580, kontor/ møterom | 12.01.2016 | 11.04.2016 | 75 +/- 12 | 80 Bq/m³ |
| 1300284 | U510, kontor | 12.01.2016 | 11.04.2016 | 55 +/- 12 | 60 Bq/m³ |
| Det er ikke målt høyere enn anbefalt tiltaksgrense på 100 Bq/m³ i noe rom. | | | | | |

Kommentar: Målinger og beregninger er gjort i henhold til Strålevernets måleprosedyre for radon i skoler og barnehager og Arbeidstilsynets veiledning om radon på arbeidsplasser.



Sporfilmmålinger 2013/14 i Kabelgaten 34

| <h1>Radonor</h1> | | | | | | |
|--|---------------------------------------|------------|------------|------------|---------------------------------|-----------|
| RESULTATER FRA RADONMÅLING MED SPORFILM AV TYPEN CR-39 I LUKKET KAMMER | | | | | | |
| Oppdragsgiver: | UIO | | | | | |
| Område: | Gaustad | | | | | |
| Bygning: | Kabelgaten 34/ 38 | | | | | |
| Brikkenummer | Rom | Startdato | Sluttdato | Målt verdi | Beregnet årsmiddel | Kommentar |
| 753235 | Nr 34, kontor, driftsleder, underetas | 06.02.2014 | 25.04.2014 | 63 +/- 5 | 50 Bq/m³ | |
| 753219 | Nr 34, pakkerom, underetasje | 06.02.2014 | 25.04.2014 | 26 +/- 3 | 20 Bq/m³ | |
| 753202 | Nr 34, klimatiseringsrom, underetas | 06.02.2014 | 25.04.2014 | < 20 +/- 0 | < 20 Bq/m³ | |
| 751217 | Nr 34, arbeidsareal, 1. etasje | 06.02.2014 | 25.04.2014 | 26 +/- 3 | 20 Bq/m³ | |
| 759670 | Nr 34, kontor, 1. etasje | 06.02.2014 | 25.04.2014 | 56 +/- 5 | 50 Bq/m³ | |
| Kabelgaten 38 er under ombygging | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Det er ikke målt høyere enn anbefalt tiltaksgrense på 100 Bq/m³ i noe rom. | | | | | | |